

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Разработка проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объектам электроснабжения на территории

№ 11-17-44 РЭС, ул. Октябрьская (ш. № 280)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Земляные работы						
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1,2371	0319-05-ЭС2. лист 3	$(64,49+11,47+47,75)/100$
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,9803	0319-05-ЭС2. лист 3	$(123,71-4,05-4,18-17,45)/100$
3	3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02568	0319-05-ЭС2. лист 3	$(123,71-98,03)/1000$
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	44,088	0319-05-ЭС2. лист 3	$25,68*1,6$
Демонтажные работы						
5	5	Демонтаж кабеля	100 м	0,85	0319-05-ЭС2. лист 2-3	$(75+10)/100$
6	6	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (Демонтаж муфты концевой)	1 шт	2	0319-05-ЭС2. лист 2-3	
7	7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами	1 т груза	0,1394	0319-05-ЭС2. лист 2-3	$85*1,64/1000$